LEGENDA

BESTAAND

- BESTAANDE SITUATIE
- PROJECTGRENS
  (w BUITEN DAADWERKELIJKE GRENS I.V.M. LEESBAARHEID TEKENING)
- KADASTRALE GRENS
- BESTAAND KUNSTWERK

BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN
(KLIC-MELDING)

- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- MIDDENSPANNING
- LAAGSPANNING
- GAS LAGE DRUK
- WATER
- VUILWATER
- PERLEIDING

NIEUW

- 7a.26+ / 7a.10- — ONTWERPHOOGTES BODEM BEEK, VASTE HOOGTES EN GEÏNTERPOLEERDE HOOGTES
- ONTWERP GELEENBEEK
- AAN TE BRENGEN ONDERHOUDSPAD
  BREEDTE VARIABEL
- STEENBESTORTING
  (Z. DETAIL 1)
- EROSIEWERENDE MATTEN
  T.B.V. OVERSTORT KRA-BUFFER
- GRASKERTONTISSELS 600x600x100mm INCL. OPSLUITBAND 100x200mm OP BETON C12/15
  T.B.V. TOEGANG ONDERHOUDSPAD VISTRAP STOW AB
- BASALTON
  T.B.V. UITSTROOM KRA-BUFFER
  (Z. PINCEPEPERPEL)
- MENGGRANULAAT, DK 0.25m
- BETONNEN DUIKER INCL. STAPELWERK
  (VIA HOOG) IN BOEIDWIDTE BOVENKANT SUBSTRAAT
  (Z. DETAIL 1)
- AANBRENGEN OPSLUITBAND 100x200mm IN BETON
  T.B.V. OPSLUITEN BESTAANDE TEGELS GELEENBEEK
- VISTRAP INCLUSIEF HOOGTES
  (Z. DETAIL 1)
  (Z. PINCEPEPERPEL)
- HOUTEN POORT DUBBEL: 4m BREED
  HOUTEN POORT ENKEL: 1m BREED
  AFRASTERING SCHAPENGAAS MET 3 PUNTDRAADEN
- 3 PUNTDRAADEN EN PAAL
- GRENSPAAL
- BESTAANDE REGENWATERAANSLUITING / LOZINGSPUNT
  HANDHAVEN/ VERLENGEN
  INCLUSIEF NIEUWE PUT EN PVC-AFVOER Ø 1N.W.
- AANBRENGEN FAUNAPASSAGE TPV KUNSTWERK OP DE BRUG, SPOORLIJN EN LMBRKHTERSTRAAT, CONFORM DETAILTEKENING

GROEN

- BESTAANDE BEBOSSING
- BESTAANDE HAAG
- GRAS T.P.V. BEEKPROFIEL EN ONDERHOUDSPADEN
  Bestelling RT Roelofsen
- ARUDEEN- EN FAUNAARM GRASLAND
  (Z. Grasmengsel grasland)
- HAAG
  (Crataegus Monogyna
  PLANTPAAL: 60-80cm
- GEMENGD LOOFHOUTBOS
  15% – Carp Betulus
  15% – Acer Campe
  10% – Prunus Avium
  10% – Quercus Robur
  10% – Sorbus Aucuparia
  10% – Fraxinus Excelsior
  10% – Tilia Cordata

  PLANTMAAT: 60-80cm
  AFSTAND: 1m
  GROEPGROOTE: 6 AANPLANTEN (x per groep)
  (INHEEMSEVERSEMAND)
- BROEKBOS:
  (N.AVEGEMES MAT.BOS (INSTEMN T.B.V 2/3L/DBE)
  25% – Alnus Glutinosa
  25% – Salix Alba
  25% – Salix Caprea
  25% – Populus Nigra

  PLANTMAAT: 60-80cm
  AFSTAND: 2x2m
  (INHEEMSEVERSEMAND)
- RIJNEN, BOMEN UITGESTOTEN MET KORVEN
  (Bron: Atlas Bomenlijst Design 7b-16m)
  CBE – Carp Betulus (Designs 20-25m)
  FEX – Fraxinus Excelsior (Designs 20-25m)
  PNI – Populus Nigra (Designs 16-18m)
  QRO – Quercus Robur (Designs 20-25m)
  SAL – Salix Alba (Designs 7b-18m)
  SOC – Salix Sepulcralis Chrysocoma (Designs 7b-16m)
  TCO – Tilia Cordata (Designs 20-25m)
- STRUIKVEEL:
  15% – Crataegus Monogyna
  15% – Corylus Avellana
  10% – Corylus Avellana
  15% – Euonymus Europaeus
  15% – Ligustrum Vulgare
  10% – Rosa Rubiginosa
  15% – Viburnum Opulus

  PLANTMAAT: 60-80cm
  AFSTAND: 5x5m
  (INHEEMSEVERSEMAND)



GEONIUS

Geonius bv/ha
De Assaten Kuil 37
6166 RD Geleen
+31 (0) 88 1300 600

project: Herinrichting Geleenbeek Millen-Nieuwstadt	opdrachtgever: Waterschap Limburg
onderwerp: DEFINITIEF ONTWERP SITUATIETEKENING	status: DEFINITIEF / datum uitgave: 03-06-2024
	schaal: 1:500 / blad: 3 / 4
gemaakt: J. Leunissen / gecontr.:	formaat: A0+
vrijgegeven: J. Plouman / gecontr.:	projectcode: CA210023.018 / document soort: TEKENING
	tekeningnr: CA210023.018-DO-SIT-701 / revisie: 2.0

CA210023.018-DO-SIT-701_J.L.J.J.PLOUMAN.dwg