Hekerweg

Hekerweg

maaien en frezen
t.p.v. uitstroom

beplanting opschonen

handhaven bestaand raster
en toegangspoort

verwijderen duiker

beplanting in bestaande
poel opschonen

Blad L01
Blad L02

Blad L01
Blad L02

Legenda kabels en leidingen

- Buisleiding gevaarlijke inhoud
- Datatransport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Waterleiding
- Drukrioleering
- Riolering vrij verval

K&L informatie verkregen uit oriëntatiemelding
(ref nummer 2300089825 & 2300089826 d.d.
06-07-2023), de werkelijke ligging kan afwijken

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Frezen
- Opschonen voor aanplanting bomen
- Beplanting opschonen
- Bestaande boom
- Te kappen boom
- Opnemen boom t.b.v. herplant:
  - Cr mo — Crataegus monogyna — Eenstijlige meidoorn
  - Pr sp — Prunus spinosa — Slaedoorn
  - Co av — Corylus avellana — Hazelaar
- Verwijderen hekwerk
- Toegangspoort



Overzicht deelgebied 5
SCHAAL 1 : 10.000



Overzicht
SCHAAL 1 : 30.000

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 2 5 8 8m
Schaal 1:200

DEFINITIEF

Opdrachtgever
Waterschap Limburg
Project
Planuitwerking Hekerbeekdal
Onderdeel
Opruimwerkzaamheden
Deelgebied 5 - Loustbrouckbeek

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
51015579	T001	D05	11-08-2025	Definitief Ontwerp	

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Tek.	Gez.	Acc.
L01	3	1:200	A0-L (841x1470)	Eindhoven	NHIE	RVEO	1CTX

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

Dit document is eigendom van Waterschap Limburg en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd