


## Legenda kabels en leidingen

- Buisleiding gevaarlijke inhoud
- Eis voorzorgsmaatregel
- Datatransport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Waterleiding
- Drukriolering
- Riolering vrij verval

K&L informatie verkregen uit oriëntatiemelding (met nummer 2500169303 dd. 20-11-2025); de werkelijke ligging kan afwijken

## Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande afrastering
- Bestaande perceelsgrens
- Bestaande hoogte met hoogtelijnen
- Planhoogte met hoogtelijnen
- Talud / ophoging
- Aanbrengen duiker (+25.00 4.5m +25.10 HDPE Ø500)
- Plaatsen stapelmuur
- Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding (ab. 150x250)
- Plaatsen palenrij
- Aanbrengen hekwerk (Betafence Ursus, type: Heavy Zincalu Super 100 / 10 / 15)
- Aanbrengen valbeveiliging (zie specificaties valbeveiliging)
- Aanbrengen klei
- Afgraven grond en inzaaien
- Ophogen grond en inzaaien
- Aanbrengen basalton
- Aanbrengen grasbetontegels SecuBric
- Planten boom:
- Aanbrengen poort (zie specificaties poort)
- Bestaande boom

Specificatie valbeveiliging:
Leuning van RVS stijlen 70x15mm h.o.h. 1,25 m (2 st) bevestigen op stapelmuur en bevestigen met behulp van RVS voetplaat 160x120x25 mm en 4 anker M12 (2st) op de uitstroombak




Overzicht deelgebied 6
SCHAAL 1 : 10.000




Overzicht
SCHAAL 1 : 30.000

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Versie 3
Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever: | Waterschap Limburg | Formaat: | 841x1260mm |
| Project: | Planuitwerking Hekerbeekdal | Schaal: | 1:200 |
| Tekening: | Nieuwe situatie, deelgebied 6 Hekerbeekweg | Datum: | 6-3-2026 |
| | Blad 1 van 3 | Tek.: | MG |
| Tekeningnaam: | 25103-TK-D13 | Acc.: | |


DEN OUDEN
Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7 • Schijndel
T. +31 (0)73 543 10 00 • info@denoudengroep.com • www.denoudengroep.com
www.denoudengroep.com