Bestraande infiltratievoorziening aanpassen;
- Roosterdeksel met putrand opnemen en herplaatsen.
- Infiltratiebuis 500mm inkorten.
- Bovenste grindlaag (0,60m1) opnemen en buiten bestaande voorziening aanbrengen laagdikte 1,0m1 (36m2).
- Aanbrengen nieuwe deel geotextiel non woven.

Inhoud buffer
5.010m3

Bestaande pvc Ø315mm
b.o.b. 53.64+
inpassen in talud
m.b.v. stortsteen dik 30cm op geotextiel

Noodoverlaat

Bestaande put 25463R
verwijderen

Bestaande uitstroombak 25464R
met spindelschuif
verplaatsen

Komvormig uitvoeren

Bestaande kolk
verwijderen

Putranden op hoogte brengen

Overgang verkanting

Putrand op hoogte brengen

Trapfrezen

Lijngoot handhaven

Bestaande poort handhaven

Putrand op hoogte brengen

Bestaand raster herplaatsen

Aandacht voor elektrakast !

Herstraten grasbetonstenen
en kantopsluiting

Hoofdrijbaan

Bestraande infiltratievoorziening aanpassen;
- Roosterdeksel met putrand opnemen en herplaatsen.
- Infiltratiebuis 500mm inkorten.
- Bovenste grindlaag (0,60m1) opnemen en buiten bestaande voorziening aanbrengen laagdikte 1,0m1 (36m2).
- Aanbrengen nieuwe deel geotextiel non woven.

Taluds inzaaien met grasmengsel

Bestaande roosterdeksel met
putrand, stelringen en stelplaat
herplaatsen

Door elkaar mengen:
100mm teelaarde
200mm drainagezand

Bodem verschraald uitvoeren

herschikken van bestaande
grindlaag op geotextiel

Bestaande buffer verdiepen

herschikken van bestaande
grindlaag op geotextiel

Bestaand geotextiel non woven

Bestaand grind 16/32

Bestaande infiltratiebuis Ø500mm pvc met geotextiel

Grondwater

Dwarsprofiel C-C
Schaal 1:100

Dwarsprofiel A-A
Schaal 1:50

Opsluitband 80x200mm
in 50mm beton C12/15
incl. steunrug

VAP paal

Inritband (midden) 180/200mm
in min. 50mm beton C12/15
incl. steunrug

Goot van 2 strekken
betonstraatstenen
keiformaat kleur grijs, in min. 50mm beton C12/15
incl. steunrug

Trottoirband 180/200x250mm
in 50mm beton C12/15
incl. steunrug

Bestaande raster
op hoogte terugplaatsen

Markering
1-1 streep

Taluds inzaaien met grasmengsel

Bodem verschraald uitvoeren

Kabels en leidingen
indicatief ingetekend

Dwarsprofiel B-B
Schaal 1:50

Bestaande uitstroombak
terugplaatsen op werkvloer
van 10cm schraal beton

Bestaande put (indicatief)
verwijderen

Bestaande uitstroombak
verplaatsen

Bestaande beton Ø500mm
inkorten

Aanbrengen stortsteen
dik 30cm op geotextiel

Bestaande beton Ø500mm
handhaven

Grasbetonstenen
op hoogte brengen/aansluiten

Bestaande putranden
op hoogte brengen

Bestaande put indicatief

Verklaring

- Werkgrens
- Bestaand raster
- Bestaande boom
- Bestaande hoogte in m t.o.v. NAP
  Op basis van AHN
- 159.00+ Ontwerp hoogte in m t.o.v. NAP
- Maximale waterlijn buffer
- Afrastering plaatsen
  (hergebruik)
- Infiltratievoorziening
- Bodem- en taludbescherming van stortsteen
  dik 30cm op geotextiel
- Grasbetontegel 600x400x120mm
  (hergebruik)
- Rijbaan:
  Asfaltverharding
- Fietsstrook:
  Asfaltverharding met rode coating
- Trottoir:
  Betontegels 300x300mm, dik 60mm kleur grijs halfsteensverband
- Inrit:
  Betonstraatstenen keiformaat, dik 80mm kleur grijs
  halfsteensverband
- Herstraten bestaande verharding
- Trottoirband 180/200x250mm
  Kleur: Grijs
- Inritband 180/200mm
  Kleur: Grijs
- Opsluitband 100x200mm
  Kleur: Grijs
- Opsluitband 80x200mm
  Kleur: Grijs
- Inritverloopband 180/200
- Trapfrezen/freesvak
- Afschot verharding
- VAP paal h.o.h. 5m
- Inzaaien met grasmengsel
- Perenboom : Pyrus communis
  Voorzien van boomkorf
- Appelboom : Malus domestica 'Notarisappel'
  Voorzien van boomkorf
- Appelboom : Cox's Orange Pippin
  Voorzien van boomkorf

Constructie asfalt rijbaan
Schaal 1:20

35mm SMA-NL-11A
50mm AC 16 bind TL-C
60mm AC 16 CL-D

350mm (afgewalst) menggranulaat 0/31,5
(bestaande fundering)

Constructie asfalt fietsstrook
Schaal 1:20

slijtlaag van PU40/B polyuretaan coating
35mm SMA-NL-11A
50mm AC 16 bind TL-C
60mm AC 16 CL-D

350mm (afgewalst) menggranulaat 0/31,5
(bestaande fundering)

Constructie trottoir
Schaal 1:20

betontegels 300x300 dik 60mm hergebruik
50mm straatzand

150mm zand voor zandbed
(bestaande fundering)

Constructie inrit
Schaal 1:20

betonstraatstenen keiformaat, dik 80mm
50mm straatzand

150mm (afgewalst) betongranulaat 0/16
(bestaande fundering hergebruiken)

DISCLAIMER:

Deze kaart is bedoeld om een impressie te geven van de (toekomstige) situatie. Aan de inhoud van deze kaart (inclusief onder andere maatvoering, plaatsbepaling, grenzen, legenda en omgeving) kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nog worden gewijzigd in het verdere proces.

Het waterschap, de gemeente en de vervaardiger van deze kaart aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van of het vertrouwen op de concept-informatie op deze kaart.

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.
2	16-06-2026	Aanpassingen n.a.v. opmerkingen	PR		TC		TC	
1	20-01-2026	Aanpassingen n.a.v. opmerkingen	PR		MVRO		MVRO	
0	04-12-2025		PR		TC		TC	

WL NOK WIB Einighausen

Onderdeel
DO Buffer Heistraat

Opdrachtgever
Waterschap Limburg

Fase
Definitief ontwerp

Projectnummer
VIF056

Formaat
A0

Tekeningnummer
2025-2708

Schaal
1: 200

Behorende bij doc. nr.

Roermond
Schootsheat 8, 6049 BN Horten
Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch
Hinthum 102-E, 5246 AK Rosmalen
Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl