Knop 2 | Afkoppelen en bufferen | NB07-10
Knop 3 | Verbeteren/aanpassen buffer | NB09-01
Knop 3 | Afvoer onder snelweg verbeteren | NB07-01
Knop 2 | Weg verlaagd aanleggen | NB07-04
Knop 2 | Verlagen binnenterrein atletiekbaan als buffer | NB07-11
Knop 3 | Vergroten buffer met minimaal 6.700m3 | NB07-03
Knop 3 | Vertraagde leegloop van buffer naar Geleenbeek
Knop 2 | Aanleg wadi's en afkoppelen wijkje/flats | B03-17
Knop 3 | Zoekgebied buffer
Knop 3 | Wijdverspreide stroming afvangen en bufferen. Buffer aanleggen van minimaal 3.600m3 | B05-01
Knop 3 | Verbeteren/aanpassen buffer | NB07-05
Knop 3 | Aanleg buffer t.b.v. Keutelbeek | NB07-12
Knop 3 | Aanleggen extra compartiment buffer | NB07-06
Knop 2 | Volgende fase Burgemeester Janssenstraat verlaagd aanleggen | B03-01
Knop 1 | Grasstrook aanleggen | NB07-07
Knop 3 | Bypass inclusief nieuw aan te leggen buffer bij snelweg. Vertraagde leegloop onder snelweg | NB07-02
Knop 2 | Afkoppelen en water bufferen | B03-19
Knop 3 | Vergroten buffer met minimaal 12.000m3 | NB07-08
Knop 3 | Stuwpunten uit de beek verwijderen | B03-18
Knop 3 | Aanleg ribbels etc. Vertragen afstroom op perceel Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten | NB07-13
Knop 3 | Wijdverspreide stroming verzamelen en aanleggen buffer van minimaal 3.600m3 | B01-01
Knop 1 | Grasstrook aanleggen | B05-02
Knop 3 | Vergroten buffer | B03-01
Knop 3 | Afleiden stroombanen richting noordoosten | NB07-09
Knop 3 | Dynamische sturing toevoegen aan buffer | B03-02
Knop 3 | Buffer aanleggen van minimaal 2.300m3 | B05-03
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 2.900m3 | B03-03
Knop 3 | Afvangen wijdverspreide stroming en aanleggen buffer | B04-01
KANS | Mogelijke ruilgrond van provincie voor maatregel in de buurt
Knop 3 | Aanleggen buffers Kelmonderbos | B03-05
Knop 3 | Buffer aanleggen van minimaal 3.300m3 | B04-02
Knop 3 | Buffer aanleggen van minimaal 2.500m3 | B04-03
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 1400m3 | B03-06
Knop 3 | Vertragen beekafvoer om water te bufferen (gebied voor tijdelijke berging van water met dynamische sturing) | B03-04
Knop 2 | Afkoppelen en water bufferen | B03-20
KANS | Mogelijke ruilgrond van provincie voor maatregel in de buurt
Knop 2 | Aanleggen buffer afvangen modderstroom | B02-01
Knop 3 | Buffering aanleggen langs Keutelbeek | B03-22
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 2.900m3 | B03-07
Knop 3 | Verbeteren laaggelegen gebied. Vergroten buffer met 6.700m3 | B03-10
Knop 3 | Vergroten buffer met minimaal 8.600m3 | B03-08
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 3.100m3 + beekwater | B03-09
KANS | Aandacht voor grondgebruik Algemene kans, niet locatiespecifiek
Knop 3 | Vergroten van buffer met minimaal 15.700m3 | B03-11
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 4.200m3 | B03-14
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 3.700m3 | B03-16
Knop 3 | Gebied voor tijdelijke berging van water aanleggen | B03-21
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 2.400m3 | B03-15
Knop 3 | Aanleggen buffer van minimaal 6.100m3 | B03-13
Knop 3 | Verbeteren laaggelegen gebied tot buffer. Vergroten met minimaal 6.900m3 | B03-12

Verklaring

- Afkoppelgebied
- Aanleggen waterberging
- Knelpunten
- Vergroten afvoercapaciteit
- Zoekgebied
- Aanpassen beekprofiel

Potentiële maatregelen

- **Knop 1** — Landelijk / buitengebied
- **Knop 2** — Stedelijk / bebouwd gebied
- **Knop 3** — Watersysteem / beken en dalen
- **Knop 4** — Schade aan eigen woning beperken
- **Knop 5** — Ruimtelijke ordening
- **Knop 6** — Internationale afstemming
- **Algemene kansen** — KANS | Aanda… Algem…

Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.
2	22-10-2024		RVSP		CMA		JSCHA	
1	11-09-2024		RVSP		CMA		PVZ	

Potentiële maatregelenkaart Beek - Neerbeek

Verkenning Beek

Fase: -
Formaat: A0
Schaal: 1:10.000

Projectnummer: WSL110
Tekeningnr.: 2024-1990
Doc. nr.: n.v.t.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10.000m

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

waterschap limburg