



datum 22 juni 2026
uw kenmerk
zaaknr. 2023-Z8820
documentnr. WLDOC-1268314448-2490
onderwerp Start uitvoering fase 1 en vergunningaanvraag fase 2 en 4 project Leukderbeek – Leukdervoetpad

Beste lezer,

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken rondom het project Leukderbeek – Leukdervoetpad. U krijgt deze brief omdat u omwonende of belanghebbende bent in dit project, of omdat u op een eerder moment heeft aangegeven dat u graag via deze weg op de hoogte blijft.

Zoals eerder met u gedeeld, is het totale project verdeeld in 4 fases:

- Fase 1: Riolering en wegen
- Fase 2: De regenwaterbuffers ter hoogte van Moorveldsberg
- Fase 3: De regenwaterbuffers Heerenweg en Bospad
- Fase 4: Het Leukdervoetpad

Fase 1: uitvoering gestart op 18 mei 2026

Voor fase 1 vroegen we in het najaar van 2025 een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Meerssen onder de titel: 'Reconstructie riool en weginrichting Moorsveldsberg – Heersenstraat – Bospad, inclusief aanleg van 3 regenwaterbuffers'. Deze vergunning is inmiddels verleend. Op maandag 18 mei 2026 startte aannemerscombinatie Water Werk(t) Limburg met de uitvoering van de werkzaamheden die horen bij fase 1.

Water Werk(t) Limburg organiseerde dinsdag 28 april een informatieavond voor omwonenden over de start van fase 1. Van deze avond is een verslag gemaakt met daarin de vragen die zijn gesteld en de antwoorden die zijn gegeven door Water Werk(t) Limburg en Waterschap Limburg. U vindt het verslag op: www.waterschaplimburg.nl/leukderbeek bij 'Downloads'.

Fase 2 en fase 4: vergunningaanvraag ingediend op 2 juni

In de week van 2 juni hebben we de vergunningaanvraag voor fase 2 en fase 4 ingediend: de regenwaterbuffers ter hoogte van de Moorveldsberg en de omvorming van het Leukdervoetpad. In fase 2 en 4 zijn we het volgende van plan:

- **Regenwaterbuffer Moorveldsberg**

Achter de Mariakapel, in de oksel van de Moorveldsberg, komt een regenwaterbuffer die zo'n 5.000 m³ water kan opvangen. Dat is ongeveer evenveel als een heel voetbalveld dat één meter onder water staat. Tijdens de informatieavond in april 2026 is het ontwerp van deze buffer aan u gepresenteerd.

We passen het kruispunt Maastrichterweg – Heerenstraat – Moorveldsberg – Schonen Steynweg aan. Vanaf dat punt komt een grasbaan om het overtollige regenwater naar de buffer te leiden. De buffer krijgt een leegloop (een buis of afvoer waarmee het water uit de buffer weg kan stromen als er geen regen meer valt) en een noodoverlaat (een extra afvoer voor het geval de buffer te vol raakt, bijvoorbeeld bij een heel zware regenbui). Het water loopt uiteindelijk gecontroleerd af richting het Leukdervoetpad.

- **KRW-buffer**

Naast de regenwaterbuffer maken we ook een kleine waterkwaliteitsbuffer (KRW-buffer). Deze buffer is 95 m³ groot (ongeveer de inhoud van 4 tankwagens) en is aangesloten op het vuilwaterriool. Als er meer water moet worden afgevoerd dan het riool aan kan, loopt de buffer vol. Na de regenbui loopt het water weer terug naar dit riool en wordt het water via het riool afgevoerd. De noodoverlaat van deze buffer komt uit op de grote buffer.

- **Leukdervoetpad**

Het Leukdervoetpad wordt teruggegeven aan de natuur en kan niet langer gebruikt worden als voetpad. Op een andere plek komt een nieuw voetpad, zodat wandelaars van de Moorveldsberg richting de spoorlijn kunnen lopen. Ter hoogte van het huidige voetpad worden cascades geplaatst. Dit zijn kunstmatig aangelegde watervallen in de vorm van trapjes. De cascades zorgen ervoor dat het water gecontroleerd kan afstromen. De cascades beperken uitspoelingen zo veel mogelijk. Daarbij wordt het afstromende water vanaf het plateau zo veel mogelijk gescheiden van de bronbeek. Hiermee wordt het N2000-gebied Bunder- en Elslooërbos en de vuursalamander beschermd.

Terinzagelegging

Voor fase 2 en 4 vraagt het waterschap een vergunning eigen dienst aan. Het ontwerp is met u besproken tijdens de inloopavonden in 2025 en 2026. U kunt de ontwerpen inzien op de projectenpagina via de website van Waterschap Limburg. Kijk op www.waterschaplimburg.nl/leukderbeek of scan de QR-code hieronder met de camera van uw mobiele telefoon.

De vergunningprocedure neemt normaal gesproken 8 tot 14 weken in beslag. Daarna volgt een bezwaarschriftprocedure. Wilt u de stukken graag inzien of een beroepschrift indienen? Zodra de stukken gepubliceerd zijn, zoekt u op de website www.officielebekendmakingen.nl op de term 'Aanleg waterbuffer Leukderbeek en herinrichting Leukdervoetpad'. U leest dan waar en hoe u stukken kunt inzien en hoe u een beroepschrift kunt indienen.



Fase 3: aparte vergunningaanvraag

Voor fase 3 volgt een aparte vergunningaanvraag. Wij brengen u op de hoogte als de aanvraag start.

Blijf op de hoogte

Op www.waterschaplimburg.nl/leukderbeek leest u meer informatie over dit project. Ook kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/nieuwsbrief.

Liever persoonlijk contact? Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met projectmanager Laura Brugman. Zij is bereikbaar op telefoonnummer +316 832 892 06 of per e-mail via l.brugman@waterschaplimburg.nl

Met vriendelijke groet,

Laura Brugman
Projectmanager