

Woning			Peilen					Toename grondwater- stand	Type kelder	Mogelijke maatregelen				Kelderwand aandachts- punt ivm hoge grond- waterstand
Straat	Num mer	Bouwjaar	Maaveld (t.o.v. NAP)	Vloerpeil (t.o.v. NAP)	Grondwater stand zonder GR (T100, 2075)	Grondwater stand met GR (T100, 2075)	GWS t.o.v. vloer met GR (T100, 2075) negatief betekent geen grondwater			Geen maatregel omdat kelder vanzelf volloopt	Water toelaten; plaatsen grondwater- ventielen	Vloer verzwaren	Maatwerk	
De Paad	3		15,01	13,01	13,01	13,46	0,45	0,45	C	x				
De Paad	4	1925	15,83	13,83	13,28	14,8	0,97	1,52	B		x	x		
De Paad	4a	1969	17,7	15,7	13,277	14,46	-1,24	1,18	D					
De Paad	10	1979	17,99	15,99	13,24	14,42	-1,57	1,18	D					
De Paad	12	1955	17,65	15,65	13,24	14,14	-1,51	0,90	D					
De Paad	14	1982	17,53	15,53	13,22	14,26	-1,27	1,04	D					
De Paad	16	1958	16,94	14,94	13,21	14,41	-0,53	1,20	D					
De Paad	18	2020	16,69	14,19	13,19	14,22	0,03	1,03	D					
Elsteren	1	1952	15,2	13,2	14,4	14,78	1,58	0,38	B		x	x		x
Elsteren	1a	1985	15,12	13,12	14,23	14,42	1,3	0,19	B		x	x		x
Elsteren	2	1947	15,18	13,18	14,31	14,75	1,57	0,44	C	x				
Elsteren	2a	1965	15,45	14,65	14,36	14,57	-0,08	0,21	D					
Elsteren	3	1984	14,84	12,84	14,11	14,33	1,49	0,22	B		x	x		x
Elsteren	4	1955	15,48	13,48	14,31	14,68	1,2	0,37	C	x				
Elsteren	4a	1964	15,67	13,67	14,31	14,67	1	0,36	C	x				
Elsteren	4b	1967	15,58	13,58	14,19	14,86	1,28	0,67	B		x	x		x
Elsteren	5	1996	14,68	12,68	13,99	14,28	1,6	0,29	B		x	x		x
Elsteren	6a	1967	14,77	12,77	13,95	14,21	1,44	0,26	B		x	x		x
Elsteren	8	1936	14,74	12,74	13,55	14,15	1,41	0,60	B		x	x		x
Elsteren	9	1926	14,61	12,61	13,94	14,3	1,69	0,36	C	x				x
Elsteren	11	1895	14,75	12,75	13,78	14,25	1,5	0,47	A of B		x	x	x	x
Elsterendijk	28	1900	15,16	13,16	13	13,08	-0,08	0,08	D					
Grotestraat	32	1953	15,8	13,8	14,76	15,03	1,23	0,27	B of C	x	x	x		
Grotestraat	47	1960	15,33	13,33	14,2	14,58	1,25	0,38	B of C	x	x	x		x
Grotestraat	49	1948	15,16	13,16	14,2	14,58	1,42	0,38	B of C	x	x	x		x
Grotestraat	53		15,16	13,16	14,2	14,58	1,42	0,38	B of C	x	x	x		x
Grotestraat	55		14,97	12,97	14,11	14,51	1,54	0,40	B of C	x	x	x		x
Grotestraat	96	1927	15,38	13,38	14,12	14,47	1,09	0,35	B of C	x	x	x		
Grotestraat	96	1950	15,38	13,38	14,12	14,47	1,09	0,35	B of C	x	x	x		
Hoenderstraat	4	1898	14,96	12,96	13,63	14,52	1,56	0,89	A of B		x	x	x	x
Hoenderstraat	6	1968	14,84	12,84	13,69	14,5	1,66	0,81	A of B		x	x	x	x
Hoenderstraat	7	2000	15,56	13,56	13,63	14,45	0,89	0,82	A				x	
Hoenderstraat	8	1953	14,88	12,88	13,79	14,46	1,58	0,67	B		x	x		x
Hoenderstraat	9	1956	15,6	13,6	13,91	14,31	0,71	0,40	A of B		x	x	x	

Woning			Peilen					Toename grondwater- stand	Type kelder	Mogelijke maatregelen				Kelderwand aandachts- punt ivm hoge grond- waterstand
Straat	Num mer	Bouwjaar	Maaveld (t.o.v. NAP)	Vloerpeil (t.o.v. NAP)	Grondwater stand zonder GR (T100, 2075)	Grondwater stand met GR (T100, 2075)	GWS t.o.v. vloer met GR (T100, 2075) negatief betekent geen grondwater			Geen maatregel omdat kelder vanzelf volloopt	Water toelaten; plaatsen grondwater- ventielen	Vloer verzwaren	Maatwerk	
Hoenderstraat	10	1935	14,99	12,99	13,856	14,5	1,51	0,64	B of C	x	x	x		x
Hoenderstraat	11	1984	15,13	13,13	14,12	14,63	1,5	0,51	B		x	x		x
Hoenderstraat	11	2008	15,13	12,13	14,12	14,63	2,5	0,51	B		x	x		x
Hoenderstraat	12	1930	15,33	13,33	14,03	14,55	1,22	0,52	B		x	x		
Hoenderstraat	13	1920	15,14	13,14	14,16	14,62	1,48	0,46	C	x				
Hoenderstraat	15	1948	15,24	13,24	14,25	14,68	1,44	0,43	C	x				
Hoenderstraat	17	1952	15,24	13,24	14,25	14,68	1,44	0,43	B		x	x		x
Hoenderstraat	16	1948	15,14	13,14	14,09	14,61	1,47	0,52	B of C	x	x	x		x
Hoenderstraat	16a	1960	15,12	13,12	14,25	14,67	1,55	0,42	B of C	x	x	x		x
Hoenderstraat	21	1760	15,39	13,39	14,32	14,78	1,39	0,46	B		x	x		x
Hoenderstraat	22	1964	15,28	13,28	14,4	14,78	1,5	0,38	B of C	x	x	x		x
Hoenderstraat	23	1960	15,61	13,61	14,37	14,85	1,24	0,48	A of B		x	x	x	
Hoenderstraat	24		15,49	13,49	14,44	14,86	1,37	0,42	B of C	x	x	x		x
Hoenderstraat	25	2006	15,81	13,81	14,48	14,91	1,1	0,43	B of C	x	x	x		
Hoenderstraat	26	1949	15,59	13,59	14,44	14,86	1,27	0,42	B of C	x	x	x		x
Hoenderstraat	27a	1958	15,81	13,81	14,52	14,93	1,12	0,41	B		x	x		
Hoenderstraat	29	1958	15,84	13,84	14,54	14,9	1,06	0,36	C	x				
Hoenderstraat	31	1949	15,6	13,6	14,54	14,9	1,3	0,36	B		x	x		x
Hoenderstraat	34	1965	15,63	13,63	14,54	14,9	1,27	0,36	C	x				
Hoenderstraat	35	1901	14,86	12,86	14,6	14,87	2,01	0,27	C	x				
Hoenderstraat	35	2008	14,86	12,86	14,6	14,87	2,01	0,27	A of B		x	x	x	x
Hoenderstraat	36	1947	15,68	13,68	14,64	14,95	1,27	0,31	C	x				
Kasteellaan	14	1952	15,14	13,14	13,38	14,12	0,98	0,74	B		x	x		
Kasteellaan	16	1955	15,09	13,09	13,32	14,86	1,77	1,54	B		x	x		x
Kasteellaan	20a	1963	14,87	12,87	13,91	14,35	1,48	0,44	B		x	x		x
Kasteellaan	20b	1961	14,79	13,99	13,94	14,32	0,33	0,38	D					
Kasteellaan	22	1934	14,95	12,95	14,04	14,49	1,54	0,45	B of C	x	x	x		x
Kasteellaan	27	1934	15,35	13,35	13,367	14,62	1,27	1,25	B		x	x		x
Kasteellaan	35a	2007	15,18	13,18	13,41	14,33	1,15	0,92	B of C	x	x	x		
Kasteellaan	35b	2007	15,11	13,11	13,41	14,33	1,22	0,92	B		x	x		
Kasteellaan	35b	2007	15,11	13,11	13,41	14,33	1,22	0,92	A				x	
Kasteellaan	37	1974	14,96	12,96	13,76	14,18	1,22	0,42	B		x	x		
Kasteellaan	39	1971	14,8	12,8	13,99	14,32	1,52	0,33	B		x	x		x
Kasteelsehof	1	2017	14,91	12,91	13,16	14,22	1,31	1,06	A				x	x

Woning			Peilen					Toename grondwater- stand	Type kelder	Mogelijke maatregelen				Kelderwand aandachts- punt ivm hoge grond- waterstand
Straat	Num mer	Bouwjaar	Maaiveld (t.o.v. NAP)	Vloerpeil (t.o.v. NAP)	Grondwater stand zonder GR (T100, 2075)	Grondwater stand met GR (T100, 2075)	GWS t.o.v. vloer met GR (T100, 2075) negatief betekent geen grondwater			Geen maatregel omdat kelder vanzelf volloopt	Water toelaten; plaatsen grondwater- ventielen	Vloer verzwaren	Maatwerk	
Kasteelsehof	2	2019	14,99	12,99	13,41	14,34	1,35	0,93	A				x	x
Nicolaasstraat	1	1949	14,83	12,83	14,04	14,5	1,67	0,46	#N/B					
Nicolaasstraat	2	1935	15	13	14,04	14,5	1,5	0,46	B		x	x		x
Nicolaasstraat	3	1930	14,69	12,69	14,04	14,48	1,79	0,44	B		x	x		x
Nicolaasstraat	4	1951	14,84	12,84	13,93	14,4	1,56	0,47	B		x	x		x
Nicolaasstraat	5	1958	14,65	12,65	13,99	14,01	1,36	0,02	B		x	x		x
Nicolaasstraat	6	1951	14,79	12,79	13,94	14,43	1,64	0,49	B		x	x		x
Nicolaasstraat	7	1965	14,58	12,58	14,06	14,09	1,51	0,03	B		x	x		x
Nicolaasstraat	8	1965	14,68	12,68	13,94	14,43	1,75	0,49	B		x	x		x
Nicolaasstraat	9	1948	14,83	12,83	13,89	13,91	1,08	0,02	B		x	x		
Nicolaasstraat	11	1961	14,73	12,73	13,97	14,42	1,69	0,45	B of C	x	x	x		x
Nicolaasstraat	12	1910	14,59	12,59	13,87	14,31	1,72	0,44	A of B		x	x	x	x
Nicolaasstraat	15	1968	14,66	12,66	14,06	14,15	1,49	0,09	B of C	x	x	x		x
Nicolaasstraat	17	1952	14,52	12,52	13,94	14,38	1,86	0,44	B of C	x	x	x		x
Pastoorstraat	1	1947	15,15	13,15	14,09	14,61	1,46	0,52	B		x	x		x
Pastoorstraat	4	1953	14,78	12,78	14,13	14,57	1,79	0,44	B of C	x	x	x		x